

Ri.271.1.2010

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : <http://ug.swidwin.ibip.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bierzwnicy, Lekowie i Oparznie

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 122259 – 2011 z dnia 22.04.2011 r.

W trakcie prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostało zapytanie:

1. Kto będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli koszty związane z zajęciem będzie ponosił wykonawca, to proszę określić, które z dróg są wojewódzkie, powiatowe, a które gminne. Czy za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej będą pobierane opłaty, jeżeli tak to w jakiej kwocie?

Odp.1

Zgodnie z SIWZ pkt XV Opis sposobu obliczenia ceny ust. a). Na terenie objętym zakresem przetargu występują tylko drogi powiatowe (asfaltowe) oraz drogi gminne. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych nie będą pobierane opłaty.

2. Prosimy o sprostowanie brakującej informacji w SIWZ mianowicie – przepompowni ścieków w m. Bierzwnica i udostępnienie przedmiaru robót dla przepompowni.

Odp.2

Przepompownie w Bierzwnicy i P3 w Oparznie to lokalne przepompownie. Zgodnie z dokumentacją techniczną projektant sugeruje typ urządzeń (załączniki nr 1 i 2). Przedmiar dotyczący przepompowni w Bierzwnicy – element 5 przedmiaru kanalizacja sanitarna Bierzwnica, przedmiar dotyczący przepompowni w Oparznie – element 5 przedmiaru kanalizacja sanitarna Oparzno.

3. Czy zamawiający przewiduje wymianę gruntu pod sieć kanalizacyjną?

Odp. 3

Nie przewiduje, zgodnie z projektem technicznym.

4. Czy zamawiający przewiduje utylizację materiałów?

Odp.4

Nie przewiduje, zgodnie z projektem technicznym.

Zastępca Wójta
mgr Kazimierz Lechocki

Dotyczy: Oferta na przydomową pompownię ścieków.

OFERTA 0093/PKI/03

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie mam przyjemność przedstawić ofertę techniczno-handlową na przydomową pompownię ścieków firmy Grundfos. Proponujemy zastosowanie kompletnej przepompowni jednopompowej przydomowej Liftstation PE08.50.E wykonanej z PE. Proponowana pompownia wykonana jest z HDPE, uformowana z eliminującą gromadzenie się osadów komorą zbiorczą i bocznymi występami zabezpieczającymi przed wyparciem. Wykonanie z polietylenu zapewnia całkowitą szczelność pompowni oraz łatwy montaż.

— Pompa AP 50.B.50.08.A1 dobrano w wersji z łącznikiem pływakowym zasilaną 230 V, co eliminuje montowanie dodatkowego układu sterowania.

Przyjęta pompa **AP 50B.50.08.A1** pracuje w następujących parametrach:

- wydajność 3,85 l/s
- wysokość podnoszenia 6 m
- rurociąg tłoczny HDPE d63 PN 6 długości 50 m
- prędkość w rurociągu tłocznym 1,6 m/s

Opis oferowanej pompy AP 50B.

- Pompa zasilana z wirnikiem otwartym Vortex o swobodnym przełocie 50 mm, zalecana do pompowania ścieków deszczowych oraz bytowo-gospodarczych, dla pompowni przydomowych.
- Wykonanie z stali nierdzewnej.
- Króciec tłoczny z gwintem Rp 2"
- Pompa dostępna w wariancie przystosowanym do pracy w trybie automatycznym z zamontowanym łącznikiem pływakowym reagującym na poziom cieczy.
- Zasilanie elektryczne 230 V.
- Kabel zasilający długości 10 m.

Opis oferowanej pompowni Liftstation.

- Pompownia Liftstation PE 08.50.E do odprowadzania ścieków z pojedynczych obiektów pod ciśnieniem, przystosowana do montażu jednej pompy.
- Studzienka pompowa wykonana z PE o średnicy 850 mm z zabezpieczeniem przed wyparciem.
- Dopływ ścieków DN 150 z uszczelnieniem wargowym.
- Króciec dla rury kablowej oraz odpowietrzenia DN 100.
- Pokrywa pompowni wykonana z betonu z ramą.
- Podłączenie pompy złączem hakowym z poprzeczką i łańcuchem do spuszczenia pompy.
- Zawór kulowy DN 50.
- Zasuwa odcinająca DN 50 obsługiwana pokrętką z zewnątrz.
- Przyłącze tłoczne DN 50.

Wycena pompowni z pompą z rozdrabniaczem.

Element	Nr kat.	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa	Cena
Pompownia Liftstation PE 08.50.E wykonanie dla 1 pompy ściekowej	91 04 19 28	1		
Pompa z wirnikiem otwartym AP50B.50.08.A1 z łącznikiem pływakowym	96 46 83 54	1		
CENA				