
PRZEDMIAR

Etap I

Nazwa Inwestycji: : Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 484/4 i 484/1, obr. Rusinowo, gmina Świdwin
Adres Inwestycji: : Rusinowo
Inwestor: : Gmina Świdwin
Adres Inwestora: : Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, Świdwin
BRANŻA : Drogowa

Sporządził: : mgr inż. Bartosz Sosin (Drogowa)
Data opracowania: : wrzesień 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

2		NAWIERZCHNIA Z PŁYT IOMB od km 0+570 do 1+059			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
12	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2. 0119-03			km	0.489	
1		0.489		RAZEM	0.489
13	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład - materiał do ponownego wbudowania	m ²		
d.2. 0126-01			m ²	978.540	
1		978.54		RAZEM	978.540
14	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.2. 0108-02			ha	0.008	
1		0.0075		RAZEM	0.008
2.2		ROBOTY ZIEMNE			
15	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2. 0206-06			m ³	157.560	
2		157.56		RAZEM	157.560
16	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2. 0235-02			m ³	143.570	
2		143.57		RAZEM	143.570
2.3		PODBUDOWY			
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, chodników i zjazdów w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2. 0101-01			m ²	2464.065	
3		(489.27*4.5)+46.06+66.29+150		RAZEM	2464.065
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu, skrzyżowania, mijanki)	m ²		
d.2. 0114-05			m ²	262.350	
3		46.06+66.29+150		RAZEM	262.350
19	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2. 0104-01			m ²	2201.715	
3	0104-02	(489.27*4.5)		RAZEM	2201.715
2.4		NAWIERZCHNIE			
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2. 0204-05			m ²	1485.525	
4	0204-06	(489.27*2.5)+46.06+66.29+150		RAZEM	1485.525
21	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2. 0309-05			m ²	978.540	
4		489.27*2		RAZEM	978.540
2.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
22	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
d.2. 0506-07			m ²	733.910	
5		733.91		RAZEM	733.910

4		NAWIERZCHNIA Z PŁYT IOMB od km 1+961 do 2+461			
4.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
40	KNR 2-01 d.4. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
41	KNR 2-01 d.4. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład - materiał do ponownego wbudowania	m ²		
		2340.12-1270.30	m ²	1069.820	
				RAZEM	1069.820
42	KNR 2-01 d.4. 0103-04 1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
43	KNR 2-01 d.4. 0103-05 1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR 2-01 d.4. 0103-06 1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-01 d.4. 0105-04 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
46	KNR 2-01 d.4. 0105-05 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
47	KNR 2-01 d.4. 0105-06 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR 2-01 d.4. 0108-02 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.067	ha	0.067	
				RAZEM	0.067
4.2		ROBOTY ZIEMNE			
49	KNR-W 2-01 d.4. 0206-06 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2375-1100.38	m ³	1274.620	
				RAZEM	1274.620
50	KNR 2-01 d.4. 0235-02 2	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
		718.38-273.16	m ³	445.220	
				RAZEM	445.220
4.3		PODBUDOWY			
51	KNR 2-31 d.4. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, chodników i zjazdów w gruncie kat. I-IV	m ²		
		(500*4)+225	m ²	2225.000	
				RAZEM	2225.000
52	KNR 2-31 d.4. 0114-05 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu, skrzyżowania, mijanki)	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
53	KNR 2-31 d.4. 0104-01 3 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		500*4	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
4.4		NAWIERZCHNIE			
54	KNR 2-31 d.4. 0204-05 4 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		(500*2)+225	m ²	1225.000	
				RAZEM	1225.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z	m ²		
d.4.	0309-05	wypełnieniem spoin piaskiem			
4		500*2	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4.5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
56	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
d.4.	0506-07				
5		1755.09-1004.82	m ²	750.270	
				RAZEM	750.270