WÓJT GMINY ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś W I D W I N

Świdwin, dnia 06.05.2015 r.

ROŚ.6220.3.16.2015

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4), art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 52) lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku **R.Power Sp. z o. o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa** (wcześniejsza nazwa AMB Energia Wytwarzanie Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 53 obręb Przybysław gm. Świdwin** po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

o r z e k a m

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1235 z późn. zm.);
3) Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.02.2015 r. (data wpływu: 16.02.2015 r.) inwestor R.Power Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa (wcześniejsza nazwa AMB Energia Wytwarzanie Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa) zwrócił się do Wójta Gminy Świdwin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 53 (pow. 8,64 ha) obręb Przybysław gm. Świdwin.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz wypisy z ewidencji gruntów działek, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

W dniu 16.02.2015 r. znak: ROŚ.6220.3.2015 (2) Wójt Gminy Świdwin powiadomił – Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania – strony postępowania wg przedłożonych wykazów działek przewidywanego terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i przewidywanego terenu na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. W dniu 23.02.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2015 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 25.02.2015 r. Wójt Gminy Świdwin wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej. Inwestor w dniu 11.03.2015 r. złożył uzupełnienia w Urzędzie Gminy Świdwin. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie pismem z dnia 27.03.2015 r. Nr WST-K.4240.36.2015.RM wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiadając na ww. pismo stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W dniu 06.03.2015 r. do Wójta Gminy Świdwin wpłynęło pismo, w którym poinformowano, iż firma AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o. o. ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa zmieniła nazwę na R.Power Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa.

W dniu 01.04.2015 r. organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Świdwin wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.3.14.2015 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52) lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), tj. "zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż (...) b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (...)", tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na montażu i uruchomieniu fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 53 obręb Przybysław, gmina Świdwin. Całkowita powierzchnia działki wynosi 8,64 ha, przy czym całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi do 2,5 ha, natomiast powierzchnia rzutu poziomego paneli wynosić będzie ok. 1,0 ha.
2. Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy:
- do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w gruncie metodą wkręcania lub wbijania;
- 45 szt. inwerterów;
- stacja transformatorowo – rozdzielcza umieszczona w kontenerze technicznym o wymiarach do 10 m długości, do 5 m szerokości, do 4 m wysokości;
- sieć kablowa;
- infrastruktura stanowiąca przyłączenie do sieci operatora elektroenergetycznego (na tym etapie inwestycji nie jest znany jej zakres);
- ogrodzenie z siatki uniemożliwiające dostęp osobom trzecim na teren działki.
3. Wszystkie elementy składowe zlokalizowane będą na terenie działki nr 53 obręb Przybysław, gmina Świdwin, natomiast lokalizacja infrastruktury przyłączenia do sieci operatora, będzie możliwa do określenia w późniejszym etapie przygotowania inwestycji, na etapie warunków przyłączenia od operatora.
4. Teren przeznaczony pod inwestycję jest obecnie wykorzystywany rolniczo i charakteryzuje się gruntami klasy bonitacyjnej RIV i B-RIV. Tereny sąsiadujące z obszarem, na którym zlokalizowana będzie inwestycja charakteryzuje monotonny krajobraz pól uprawnych. Przy realizacji inwestycji nie wystąpi konieczność usunięcia drzew i krzewów. Po zakończeniu etapu montażu instalacji planuje się zasianie trawy, która będzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku.
5. Moduły fotowoltaiczne planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane w technologii polikrystalicznej zabezpieczonej hartowanym szkłem i specjalną powłoką antyrefleksyjną przeciwdziałającą efektowi „chwilowego oślepienia" przelatujących ptaków. Ponieważ efektywne funkcjonowanie ogniw wymaga zastosowania warstwy absorbera w kolorze niebieskim, panele zostaną dodatkowo wyposażone w zbliżone do białego koloru granice i pasy podziału, których zadaniem będzie zmniejszenie przyciągania zwierząt, a w szczególności ptactwa mogącego uznać powierzchnie modułów za obiekty wodne.
6. Montaż elektrowni odbędzie się w miejscu jej lokalizacji z użyciem gotowych elementów. Instalacja fotowoltaiczna będzie pracować bezobsługowo. Nie wymaga to budowy zaplecza socjalnego i związanej z nim infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pracą paneli sterować będzie komputer, kontrolujący i monitorujący działanie całej farmy słonecznej przez 24 godziny na dobę. Urządzenia będą

podlegały okresowym przeglądom i naprawom. Naprawy i remonty w obrębie ocenianej farmy fotowoltaicznej będą prowadziły wyspecjalizowane firmy techniczne, które będą przywoziły ze sobą niezbędne materiały oraz sprzęt, a także zbierały zużyte materiały, które były użyte przy przeglądach, celem ich dalszej utylizacji. Dwa razy do roku planuje się wykonywać czyszczenie paneli przy użyciu szczotki na wysięgniku i wody zdemineralizowanej, w przypadku wystąpienia ciężkich zabrudzeń dodatkowo użyty zostanie biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska detergent.

7. Podczas realizacji prac związanych z inwestycją, może zaistnieć niebezpieczeństwo miejscowego zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów i maszyn budowlanych zasilanych paliwami, może również wystąpić zwiększony ruch samochodów dostarczających materiały i wyposażenie. Konstrukcja stalowa dostarczona będzie na miejsce montażu w postaci gotowych elementów. W pierwszym etapie robót przy wbijaniu lub wkręcaniu konstrukcji stalowej zostaną zastosowane maszyny budowlane, natomiast w dalszej kolejności będzie wykorzystywany sprzęt z zasilaniem elektrycznym lub bateryjnym, ładowany na obszarze zaplecza socjalnego. Zapewniony zostanie odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego oraz właściwa technologia prac budowlanych. Ścieki socjalno – bytowe powstałe podczas realizacji, będą odbierane prze firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych. Z uwagi na zakres planowanych robót konstrukcyjnych należy wykluczyć zagrożenie negatywnego wpływu inwestycji na zdrowie mieszkańców w fazie budowy. Skupienie prac w obrębie terenu prowadzonej działalności największe znaczenie będzie miało w odniesieniu do rzemieślników wykonujących roboty budowlano – montażowe. W celu ochrony pracowników zastosowane będą rozwiązania wynikające z regulacji BHP. Jakiekolwiek ewentualne oddziaływania ograniczą się tylko do najbliższego terenu inwestycji. Będą to oddziaływania o charakterze przejściowym i ustaną z chwilą zakończenia prac.

8. Podczas wykonywania projektowanej inwestycji będą stosowane rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie aktywności budowlanej na środowisko, tj.:

1) wszelkie prace wykonywane będą jedynie sprawnym sprzętem, przeznaczonym do danego charakteru prac, z wykluczeniem prowadzenia prac związanych z emisją hałasu w porze nocnej;
2) zachowanie ścisłego reżimu technologicznego w czasie realizacji inwestycji zapewniającego szczelność instalacji oraz prawidłowe funkcjonowanie montowanych urządzeń;
3) selektywne gromadzenie powstałych odpadów w oznakowanych miejscach i pojemnikach do tego przeznaczonych, w celu przekazania specjalistycznym firmom do odzysku lub utylizacji;
4) unikanie powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji;

5) zainstalowanie na placu budowy przenośnych sanitariatów dla ekip budowlanych;
6) zachowanie wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających infiltracji gruntu przez substancje ropopochodne.

9. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na statyczny i bezobsługowy sposób funkcjonowania instalacji oraz jej infrastruktury towarzyszącej nie wystąpi zagrożenie emisji hałasu lub zanieczyszczeń do środowiska.

10. Zastosowane zabezpieczenia techniczne i rozwiązania organizacyjne sprawią, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

11. Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych formą ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.), w związku z powyższym nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ani na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Świdwin uwzględnił:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie sygn.: WST.K.4240.36.2015.RM, w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie (sygn.: PS-N.ZNS-4070-4/2015), w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT GMINY ŚWIDWIN

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

Otrzymują:

1) R.Power Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
2) Strony postępowania wg przedłożonych wykazów działek przewidywanego terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i przewidywanego terenu na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
3) a/a

Do wiadomości:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00zł
zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r, poz. 1635
Cz. I, pkt. 45)

Sporz.: Grzegorz Korol

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na montażu i uruchomieniu fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 53 obręb Przybysław, gmina Świdwin. Całkowita powierzchnia działki wynosi 8,64 ha, przy czym całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi do 2,5 ha, natomiast powierzchnia rzutu poziomego paneli wynosić będzie ok. 1,0 ha.

Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy:

- do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w gruncie metodą wkręcania lub wbijania;
- 45 szt. inwerterów;
- stacja transformatorowo – rozdzielcza w kontenerze technicznym o wymiarach 10 m długości, 5 m szerokości, 4 m wysokości;
- sieć kablowa;
- infrastruktura stanowiąca przyłączenie do sieci operatora elektroenergetycznego (na tym etapie inwestycji nie jest znany jej zakres);
- ogrodzenie z siatki uniemożliwiające dostęp osobom trzecim na teren działki.

Moduły fotowoltaiczne planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane w technologii polikrystalicznej zabezpieczonej hartowanym szkłem i specjalną powłoką antyrefleksyjną przeciwdziałającą efektowi „chwilowego oślepienia" przelatujących ptaków. Ponieważ efektywne funkcjonowanie ogniw wymaga zastosowania warstwy absorbera w kolorze niebieskim, panele zostaną dodatkowo wyposażone w zbliżone do białego koloru granice i pasy podziału, których zadaniem będzie zmniejszenie przyciągania zwierząt, a w szczególności ptactwa mogącego uznać powierzchnie modułów za obiekty wodne.

Montaż elektrowni odbędzie się w miejscu jej lokalizacji z użyciem gotowych elementów. Instalacja fotowoltaiczna będzie pracować bezobsługowo. Nie wymaga to budowy zaplecza socjalnego i związanej z nim infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pracą paneli sterować będzie komputer, kontrolujący i monitorujący działanie całej farmy słonecznej przez 24 godziny na dobę. Urządzenia będą podlegały okresowym przeglądom i naprawom. Naprawy i remonty w obrębie ocenianej farmy fotowoltaicznej będą prowadziły wyspecjalizowane firmy techniczne, które będą przywoziły ze sobą niezbędne materiały oraz sprzęt, a także zbierały zużyte materiały, które były użyte przy przeglądach, celem ich dalszej utylizacji.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki