

Świdwin, dnia 13.03.2020 r.

IZP.271.3.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowościach Bystrzyna i Dobrowola*” – *postępowanie II*

Informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy wymagane jest posiadanie krajowej deklaracji właściwości użytkowych studni prefabrykowanych z betonu i żelbetu, z których zbudowane będą korpusy oczyszczalni, na zgodność z krajową oceną techniczną i oznakowanie studni znakiem B?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wyroby budowlane zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadały odpowiednio: znak budowlany „B” lub oznakowanie „CE”.

2. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie oczyszczalni ścieków w technologii innej niż opartej na procesach biologicznego oczyszczania odbywających się na złożach biologicznych zatopionych w ściekach?

Odpowiedź: Nie, konieczne jest zastosowanie technologii stale zanurzonego złoża biologicznego.

3. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie oczyszczalni ścieków, której korpusy będą wykonane z innych materiałów niż betonowe i żelbetowe prefabrykaty?

Odpowiedź: Nie, konieczne jest wykonanie oczyszczalni z betonowych i żelbetowych prefabrykatów, o parametrach nie gorszych niż określono w projekcie.

4. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie wypełnienia złoża biologicznego o powierzchni właściwej innej niż 200 m²/m³?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza, jednak nie mniejszej niż określona w projekcie.

5. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie pompowni jako całego obiektu (korpus i wyposażenie) bez oznakowania CE na zgodność z normą PN-EN 12050-1.

Odpowiedź: Nie, nie dopuszcza się stosowania pompowni jako całego obiektu bez oznakowania CE.

6. Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany zaprojektowanych studni o średnicy Dn1200 na mniejsze w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym?

Odpowiedź: W miejscach kolizji istnieje możliwość zmiany typu studni.

7. Zgodnie zapisem dotyczącym wymaganej technologii jaką jest oczyszczalnia Biofit, oczyszczalnia oparta na technologii napowietrzanych złóż biologicznych stałych w kilku zbiornikach betonowych, proszę o odpowiedź czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnej w oparciu o obrotowe złoża biologiczne, charakteryzujące się dużo niższymi kosztami eksploatacji i monolitycznym zbiornikiem z GRP?

Odpowiedź: Całość robót należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym.

8. Czy zamawiający przewiduje miejsce składowania urobku z wykopów, jeśli tak to w jakiej odległości?

Odpowiedź: Miejsce składowania urobku w odległości około 7 km od planowanej inwestycji.

9. Prosimy o sprecyzowanie średnic rurociągów tłocznych;

Przepompownia P1 – rurociąg tłoczny w części opisowej PE63, na profilu rurociągu tłoczego PE90

Przepompownia P2 – rurociąg tłoczny w części opisowej PE90, na profilu rurociągu tłoczego PE110.

Odpowiedź: P1 Pe100 SDR17 DN90x5,4mm oraz P2 Pe100 SDR17 Dn110x6,6mm.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Świdwin
Kazimierz Lechocki