Świdwin, dnia 21-02-2008r.

Ri. III.7625-5/1/2008

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 53, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 03.12.2004r. poz. 2573 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23-10-2007 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, złożonego przez Pana Jarosława Sawickiego Inspektora ds. Budownictwa Urzędu Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

ORZEKAM

wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„„Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 130" w miejscowości Lipce,

planowanego do zrealizowania na terenie działki nr:

1/13, 1/4, 23/4, 23/5, 1/5, 1/6, 1/8, 23/6, 23/7, 1/16, 1/15, 1/22, 1/11.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje się realizację systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 130 w miejscowości Lipce. Całość zadania inwestycyjnego obejmuje ułożenie rur Ø 200 PVC, L = 583,15m oraz rur Ø 160 PVC L = 55m.

Wybrana technologia **oczyszczania ścieków** pozwoli na realizację całej oczyszczalni w formie zespołu studni i zbiorników całkowicie zagłębionych w gruncie. Projektowany

obiekt będzie w pełni zautomatyzowany i nie będzie wymagał stałej obsługi. Na terenie oczyszczalni nie przewiduje się żadnych naziemnych budowli kubaturowych.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

a) W fazie projektowania należy: stosownie do rozwiązań technicznych zapewniających ograniczenie negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, opracowanie sposobu postępowania z powstałymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) W fazie realizacji sposób prowadzenia prac związanych z realizacją przedsięwzięcia winien maksymalnie ograniczać zajęcie terenów zielonych, które bez zbędnej zwłoki powinny zostać przywrócone do stanu właściwego; w pobliżu drzew i krzewów oraz przewodów instalacyjnych prace prowadzić ręcznie, aby nie spowodować ich uszkodzenia; prace prowadzić w oparciu o technologie i materiały objęte dla środowiska oraz stosowanie sprzętu specjalistycznego mało uciążliwego dla środowiska; kontrolować postępowanie z odpadami powstającymi w procesie budowy i postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; prace budowlane prowadzić w porze dziennej, teren budowy po wykonaniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego; właściwe utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

c) Ze względu na rodzaj oraz charakter inwestycji wymagana jest jak najmniejsza ingerencja w środowisko.

d) Inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji powinna minimalnie wpływać na stan środowiska przyrodniczego.

e) W przejściach przez wjazdy do posesji teren przywrócić do stanu pierwotnego.

f) W pracach związanych z realizacją przedsięwzięcia należy uwzględnić interesy osób trzecich, polegające na dostępie do drogi publicznej.

3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Zachować ostrożność podczas realizacji zapobiegając przed powstaniem awarii. Zapewnić rozwiązania mające na celu zapobieganie przedostawania się ścieków do wód powierzchniowych w przypadku awarii oraz wyeliminowania wszelkich potencjalnych źródeł skażenia gruntowo – wodnego.

4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, dla których nie było konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

5.1. Projekt budowlany winien spełniać wymagania z zakresu ochrony środowiska zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Spełnienie wymagań ochrony środowiska, związanych z realizacją przedsięwzięcia wymaga doprowadzenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków po zakończeniu prac budowlanych - do stanu pierwotnego.

6. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz warunki zawarte w postanowieniach:

6.1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 30.01.2008 r. (znak: PS-N.NZ-401-4/08), które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 01.02.2008 r., uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:

- w fazie realizacji inwestycji, hałas, pylenie oraz wyziewy substancji toksycznych winny być ograniczone do minimum poprzez zastosowanie zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i odpowiedniej organizacji robót na stanowisku pracy,
- projekt budowlany należy uzgodnić w zakresie wymogów sanitarno-zdrowotnych.

6.2. Starostwa Powiatowego w Świdwinie z dnia 13.11.2007 r. (znak: OŚ/7633/48/2007), które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 13.11.2007 r., uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:

I. na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej w tym drzewostanu,
- w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów oraz w miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy prowadzić ręcznie,
- po zakończeniu robót wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna wrócić na swoje miejsce, a nie zostać złożona pod warstwą gleby wyjałowionej,
- technologia wykonywania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie (szybki odpływ wód z wykopów), aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem,
- po zakończeniu prac ziemnych zagęścić grunt do warunków pierwotnych w celu niedopuszczenia do tworzenia się stref uprzywilejowanego przepływu wody po zasypaniu wykopów,
- uporządkować teren oraz przywrócić jego naturalne ukształtowanie.

II. w projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- przy budowie kanalizacji zastosować materiały o wieloletniej trwałości i szczelne połączenia pomiędzy rurami oraz innymi elementami sieci w celu uniknięcia przenikania ścieków do wód gruntowych przy nieszczelności,
- kanały kanalizacji sanitarnej w poprzecznych przejściach pod drogą asfaltową układać w stalowych rurach ochronnych,
- oczyszczalnię zlokalizować w szczelnych zbiornikach, przykrytych stropami żelbetowymi (osadnik wstępny) oraz pokrywami ze stali nierdzewnej (reaktor biologiczny),
- przewody powietrzne prowadzić w rurach ochronnych PCW układanych ze spadkiem w kierunku reaktora lub osadnika,
- przewód powrotny osadów okładać ze spadkiem w kierunku osadnika wstępnego i wyprowadzić ponad poziom ścieków,
- odpływy z osadników wstępnych i wloty do bioreaktorów wyposażyć w trójniki,
- w studniach instalacyjnej i kontrolnej wykonać drabinki zejściowe.

7. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

Do Gminy Świdwin wpłynął wniosek Pana Jarosława Sawickiego Inspektora ds. Budownictwa Urzędu Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cieśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 130" w miejscowości Lipce. Do podania wnioskodawca załączył informację o planowanym przedsięwzięciu, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy poglądowej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy złożony wniosek. Stosowanie do brzmienia art. 46a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 382 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Wójt Gminy Świdwin.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, czyli po zapoznaniu się treścią wniosku i po zaciągnięciu opinii właściwych organów ochrony środowiska, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.257, z późn.zm.) w trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Świdwin.

W wyniku prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy

Świdwin na podstawie art. 57 ust. 1 ww. ustawy pismem z dnia 11.01.2008 r. (znak: Ri.III. 7625-5/1/2007) wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Takie samo pismo z dnia 11.01.2008 r. (znak: Ri.III.7625-5/1/2007) zostało przesłane do Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 21.01.2008 r. (znak: PS-N.NZ-407-2/08) uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie wnosi o sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Podobne stanowisko zajął Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdwinie, które wyraził w piśmie z dnia 16.01.2008 r. (znak: OŚ/7633/2/08) o braku konieczności sporządzenia raportu.

Po spełnieniu wymogów ustawy – Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po uzgodnieniu z w ww. instytucjami.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania, orzeczono jak w sentencji.

Okres ważności decyzji: 48 miesięcy od daty jej uprawomocnienia.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu wydającego decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują :

- Wnioskodawca
- Sołtys sołectwa Łąkowo
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie
  ul. Kołobrzeska 36
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
  ul. Podmiejska 18
- a/a

Pozostałe strony postępowania zawiadomione zostały na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 129, poz. 902 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zwolniono z opłaty skarbowej
art. 7, pkt 3) Ustawy o opłacie skarbowej
z 16.11.2006r. (Dz. U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635)

Sporz.:
Anna Zwierzyńska
tel.: 094 36 520 15 d0 16