

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Cieszeniewo, Smardzko, Ząbrowo.**

Wyjaśnienia do treści specyfikacji – przedmiaru robót:

I. Remont świetlicy wiejskiej w Cieszeniewie

- uzupełnić kosztorys ofertowy o następujące pozycje

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji - farba elewacyjna akrylowa 215,741 + 12,480 razem	m2 m2	228,22 228,22
2.10	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - wywiezienie papy i wykładziny PCV papa 246,16 * 0,02 wykładzina PCV 21,15 * 0,01 razem	m3 m3 m3	4,923 0,212 5,135
2.11	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - wywiezienie papy i wykładziny PCV Krotność = 19	m3	5,135
3.10	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km gruz 29,25 * 0,22 razem	m3 m3	6,435 6,435
3.11	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	6,435

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1.5	KNR 0-33 28/01 - Malowanie elewacji - farba elewacyjna akrylowa 215,741 + 12,480 228,221 m2 Robocizna Malarze gr. II r-g 0,1 21,681 Robotnicy gr. I r-g 0,03 7,075 Materiały Farba elewacyjna AKRYLOWA dm3 0,35 79,877 Sprzęt Środek transportowy m-g 0 0,091							
2.10	KNR 4-01 0108/09 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - wywiezienie papy i wykładziny PCV papa 246,16 * 0,02 wykładzina PCV 21,15 * 0,01 5,135 m3 Robocizna Robotnicy gr.I r-g 1,39 7,138 Materiały Przyjęcie papy na wysypisko m3 1 5,135 Sprzęt							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
KNR 4-01 0108/09 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 4.17 skrzyniowymi na odległość do 1km - wywiezienie papy papa 105.09 * 0.015								

1,576 m3				
Robocizna				
Robotnicy gr.I	r-g	1,39	2,191	
Materiały				
Przyjęcie papy na wysypisko	m3	1	1,576	
Sprzęt				
Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	1,135	
4.18 KNR 4-01 0108/10 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - wywiezienie papy Krotność = 36 1,576 m3 Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,02 1,135				
8.10 KNR 4-01 0108/09 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km gruz $2,75 * 0,05 + 9,158 * 0,03 + 75,96 * 0,01$ 1,172 m3 Robocizna Robotnicy gr.I r-g 1,39 1,629 Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,844				
8.11 KNR 4-01 0108/10 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 1,172 m3 Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,02 0,211				