

Przedmiar

Naprawa przepustu w m. Berkanowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	8
2	KNR AT-03 0104/03	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	24
3	KNR AT-03 0106/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych grubości 12 lub 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki -analogia -rozbiórka nawierzchni z podkładów kolejowych	m2	24
4	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km	m3	72
5	KNR 4-05t1 0315/05	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 600mm uszczelnionego zaprawą cementową	m	8
6	KNR 4-05t1 0401/04	Podłoża o grubości 25cm pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m2	8
7	KNR 15-01 0211/06	Montaż rur o średnicy 0,60m w przepustach - analogia	m	8
8	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM))	m3	63,14
9	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	63,14
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	24
11	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	24